

～宅地造成等に関する工事内容のお知らせ～

付近見取図・配置図　ＮＯＮＳＣＡＬＥ

発　注　者：宜野湾市長　佐喜眞　淳	
現場所在地：宜野湾市野嵩二丁目620番、621番	
設　計　者：有限会社　アイ・エイチ・エー設計 工事施工者：未定（決定後現場所在地に掲示します）	
連　絡　先：宜野湾市企画部プロジェクト推進室 （担当者：平良　　ＴＥＬ：８９３－４１２５） ：有限会社　アイ・エイチ・エー設計 （担当者：具志堅　　ＴＥＬ：８９０－１３２５）	
工事着手予定日及び工事完成予定日 宅地造成着手予定日：令和9年3月頃～　　完成予定：令和9年6月頃 建設工事着手予定日：令和9年3月頃～　　完成予定：令和10年12月頃	
盛土又は切土の高さ：盛土　0.00m　／　切土　2.72m	
盛土又は切土する土地の面積：794.85㎡	
盛土又は切土の土量：盛土　0.00㎥　／　切土　1,280㎥	
宅地造成を行う目的：計画建物が市道野嵩9号線側より利用するにあたり、安全で快適にする為、土地機能や形状を整備する。	
階数：４階	用途：児童福祉施設等（一部研修所）
延床面積：1,163.45㎡	構造：鉄筋コンクリート造
高さ：14m	駐車台数：９台




付近見取図



宅地造成に伴う擁壁部分を示す。


配　置　図

立面図　ＮＯＮＳＣＡＬＥ



西側立面図

南側立面図




東側立面図


北側立面図

擁壁（間知ブロック積）　ＮＯＮＳＣＡＬＥ

ブロック積擁壁工構造図

割付図　S=1:100





＜設計上の配慮について＞

日影に関する対策：建物の階高さを低くし全体の高さを押さえるように計画します。
電波受信障害対策：電波受信障害が生じた場合、受信障害の解消に必要な措置を講じます。
周辺の居住環境に配慮したこと ①建物を道路から約5m後退させ、圧迫感が生じないようにした。 ②空調室外機やガス給湯器が、ベランダ等に露出しないようにした。 ③前面道路側に植栽を行い景観に配慮した。

＜施工に関する配慮について＞

作業時間：８時～１８時（原則、日曜日は作業をしません。） ただし、やむを得ず作業をする場合は、事前にお知らせします。
基礎工事の工法：ベタ基礎の予定です。杭工事の予定はありません。
騒音・振動対策：本工事では、低騒音型、低振動型建設機械を使用します。
粉塵対策：現場内においては、十分に散水を行い、粉塵が発生しないよう努めます。
安全対策：工事車両の出入り時や、生コン打設時、クレーン車による荷揚げ等大型車両の作業時には、交通誘導員を配置します。現場内の整理整頓や清掃活動を徹底し、事故や、台風時の飛来物がないよう対策します。

工事中は何かとご不便をおかけしますが、ご協力よろしくお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

＜お問い合わせ先＞

宜野湾市企画部プロジェクト推進室
宜野湾市野嵩１丁目１－１
担当者：平良　ＴＥＬ：８９３－４１２５

有限会社　アイ・エイチ・エー設計
宜野湾市伊佐２－６－１０
担当者：具志堅　ＴＥＬ：８９０－１３２５